BYGG OG INTERIØR · KONSTRUKSJONER OG INTERIØR · KJØRETØYDETEKSJON

D-Truck Strip

L4 Lag · Bakken og tilkomstveiene

En trykklist over veien som melder hvert uautoriserte kjøretøy, fast montert eller utplassert på minutter der du trenger den.



FORDELER

01 **Hver innkjøringsvei dekket**
Steng hver kryssing inn på anlegget, ikke bare hovedporten.

02 **Klar på minutter, hvor som helst**
Legg ut en mobil list der risikoen er i dag, og flytt den i morgen.

03 **Bygd på utprøvd sensorteknologi**
Samme trykkteknologi som den feltprøvde D-Pressure Strip.

SLIK FUNGERER DET

01 **List på veien**
D-Truck Strip legges på tvers av adkomstveien, synlig eller skjult.

02 **Kjøretøy krysser**
Hjullasten på dekselet overstiger alarmterskelen.

03 **Kontrollboks**
En skjult kontrollboks sender alarmen via kabel og/eller trådløst.

04 **Respons**
Kameraer, kontrollrommet og D-Command Control mottar hendelsen.

SPESIFIKASJONER

Basert på	D-Pressure Strip PIDS
Utplassering	Mobil (utplassert på minutter) eller fast; synlig eller skjult
Alarmoverføring	Kabel og/eller trådløst (mobilt system)
Systemlengde	Ubegrenset
Dekselvekt	Inntil 350 kg
Dekselhøyde / design	Etter kundens spesifikasjon
Lengde på systemsone	12 m, 24 m
Minste utløsningskraft	Vanligvis 15 kg over dekselets statiske vekt; justerbar per prosjekt
Potensialfri kontakt	N.O. & N.C.
Strømforsyning	48 VDC / 12 VDC
Kommunikasjonsutgang	RS232 / RS485
Driftstemperatur	+72 °C til –25 °C (162 °F til –13 °F)
Lagringstemperatur	+80 °C til –55 °C (176 °F til –67 °F)
Materialer / korrosjon	Rustfritt stål eller aluminium; korrosjonsbehandling etter MIL-T-152
Fuktighet / kapslingsgrad	95%, IP65 / IP68

Transienter / EMI	MIL-STD-9094; MIL-STD-461, 462
Falskalarmrate (katalog)	Under 1 per km per 3 måneder
MTBF (sensor)	4.7 × 10⁸ h
MTTR	30 min
Garanti	10 år på sensorene

TEKST TIL KRAVSPESIFIKASJON

1. GENERELT

Systemet skal være D-Truck Strip fra D-FENCE Electronic Fencing and Security Systems Ltd. (kvalitetsstyring sertifisert etter ISO 9001:2015), eller et godkjent likeverdig system som oppfyller alle kravene i dette avsnittet.

2. FUNKSJON

En trykklist over veien som melder hvert uautoriserte kjøretøy, fast montert eller utplassert på minutter der du trenger den.

3. SYSTEMET SKAL GI

- **Mobil eller fast:** En mobil list utplasseres på minutter; en fast list bygges inn i veien.
- **Synlig eller skjult:** En synlig avskrekking, eller en list ingen vet er der.
- **Kabel eller trådløst:** Mobile systemer sender alarmer via kabel og/eller trådløst.
- **Avsidesliggende anlegg:** Jordbruksarealer, olje- og vannbrønner, telekommunikasjonsstasjoner.
- **Kraftig deksel:** Deksler på inntil 350 kg; deler i rustfritt stål eller aluminium; IP65 / IP68.
- **Justerbar terskel:** Vanligvis 15 kg over dekselvekten, justerbar per prosjekt.

4. TEKNISKE KRAV

- **Basert på:** D-Pressure Strip PIDS
- **Utplassering:** Mobil (utplassert på minutter) eller fast; synlig eller skjult
- **Alarmoverføring:** Kabel og/eller trådløst (mobilt system)
- **Systemlengde:** Ubegrenset
- **Dekselvekt:** Inntil 350 kg
- **Dekselhøyde / design:** Etter kundens spesifikasjon
- **Lengde på systemsone:** 12 m, 24 m
- **Minste utløsningskraft:** Vanligvis 15 kg over dekselets statiske vekt; justerbar per prosjekt
- **Potensialfri kontakt:** N.O. & N.C.
- **Strømforsyning:** 48 VDC / 12 VDC
- **Kommunikasjonsutgang:** RS232 / RS485
- **Driftstemperatur:** +72 °C til –25 °C (162 °F til –13 °F)
- **Lagringstemperatur:** +80 °C til –55 °C (176 °F til –67 °F)
- **Materialer / korrosjon:** Rustfritt stål eller aluminium; korrosjonsbehandling etter MIL-T-152
- **Fuktighet / kapslingsgrad:** 95%, IP65 / IP68
- **Transienter / EMI:** MIL-STD-9094; MIL-STD-461, 462
- **Falskalarmrate (katalog):** Under 1 per km per 3 måneder
- **MTBF (sensor):** 4.7 × 10⁸ h
- **MTTR:** 30 min
- **Garanti:** 10 år på sensorene

5. DETEKSJONSFORLØP

1. **List på veien:** D-Truck Strip legges på tvers av adkomstveien, synlig eller skjult.
2. **Kjøretøy krysser:** Hjullasten på dekselet overstiger alarmterskelen.
3. **Kontrollboks:** En skjult kontrollboks sender alarmen via kabel og/eller trådløst.
4. **Respons:** Kameraer, kontrollrommet og D-Command Control mottar hendelsen.

6. DOKUMENTASJON

Før installasjon skal entreprenøren levere produsentens datablad, monteringsanvisningen og soneplanen til godkjenning.